

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 (เอกสารเลขที่ ก.๓๖/มี.ค./๖๓) โรงพยาบาลบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 (เอกสารเลขที่ ก.๓๖/มี.ค./๖๓) จำนวน ๑ ห้อง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เป็นเงินจำนวน ๘๘๙,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑๕ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายดิเรก สุดแดน	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกมล เศรษฐชัยยันต์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	กรรมการ
๗.๓ นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	กรรมการ
๗.๔ นางทองทิพย์ ใจมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕ นายยุทธการ สายสั้น	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๖ นายพยนต์ กันทะกาลัง	นายช่างโยธา	กรรมการ

ราคากลาง			
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กระทรวงสาธารณสุข			
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข			
แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่	ก.36/มี.ค./63 จำนวน 1 ห้อง
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2563			
บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560			
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ตามเอกสารเลขที่ ก.36/มี.ค./63 จำนวน 1 ห้อง	551,925.36	Factor F (งานอาคาร) - เงินล่วงหน้าจ่าย 15% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีอากรและอื่นๆ 7%
	ราคารวมค่า Factor F 1.3030	719,158.75	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	154,500.00 165,315.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		884,473.75	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		884,400.00	
ตัวอักษร (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

รับรองว่าเป็นราคากลางในการก่อสร้างตามนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายดิเรก สุตแดน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกมล เศรษฐชัยยันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางทองทิพย์ ใจมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายยุทธการ สายสั้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เอกสารเลขที่ ก.36/มี.ค./63

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานสถาปัตยกรรม		
	1.1.1 งานรื้อถอน พร้อมค่าขนย้ายทิ้ง	5,000.00	
	1.1.2 งานฝ้าเพดาน	29,085.00	
	1.1.3 งานฉาบผิว	33,246.00	
	1.1.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง	121,736.00	
	1.1.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	44,170.00	
	1.1.6 งานสุขภัณฑ์	24,080.00	
	1.1.7 งานทาสี	288.00	
	1.1.8 งานเบ็ดเตล็ด	13,500.00	
	1.2 งานระบบประปา - สุขาภิบาล	26,290.36	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	1.3.1 ระบบไฟฟ้า	270.00	
	1.3.2 ระบบเรียกพยาบาล	13,720.00	
	1.3.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)	92,460.00	
	1.4 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	148,080.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	551,925.36	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (คำนวณในราคาทุน)	551,925.36	

ราคากลาง			
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน		เอกสารเลขที่	ก.36/มี.ค./63
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)	115,000.00	
	2. เครื่องปรับอากาศ	39,500.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	154,500.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	1. หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

รับรองว่าเป็นราคากลางในการก่อสร้างตามนี้

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายดิเรก สุดแดน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกมล เศรษฐชัยยันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางทองทิพย์ ใจมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายยุทธการ สายสั้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ผ.ค./63

จำนวน 1 ห้อง

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มีนาคม 2564

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายดิเรก สุดแดน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยุทธการ สายสั้น)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายภมร เศรษฐชัยนันต์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางทองทิพย์ ใจมา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพยนต์ กัททะกาลัง)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานสถาปัตยกรรม							
	1.1.1 งานรื้อถอน พร้อมค่าขนย้ายทิ้ง							
1	งานรื้อถอนผิวพื้น , ฝ้าเพดาน , ผนัง , ฝ้าฉนวน , ประตู-หน้าต่าง , สุขภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวม (1.1.1)				-		5,000.00	5,000.00
	1.1.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้า COMPACT LAMINATE ขนาด 4 มม. ชนิด ANTIBACTERIAL							
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ตัว C 75 x 35 มม. ระยะห่าง 0.40 x 0.60 ม.	ตร.ม.	21.00	1,250.00	26,250.00	135.00	2,835.00	29,085.00
	รวม (1.1.2)				26,250.00		2,835.00	29,085.00

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน  
ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

จำนวน 1 ห้อง

(นายติรภก สุดแสน)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายภมร เศรษฐชัยยันต์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยุทธการ สายสัน)

(นายพยนต์ กัมพะกาลัง)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง  
ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	1.1.3 งานผิวพื้น ผิวพื้นปูกระเบื้อง PVC. ไม่ผสมใยหินชนิดผิวมันป้องกันการเกาะเพื่อ แบบที่เรีย หน้า 2 มม.	ตร.ม.	18.00	1,300.00	23,400.00	120.00	2,160.00	25,560.00
2	ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโตชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	3.00	540.00	1,620.00	222.00	666.00	2,286.00
3	บัวเชิงผนัง PVC. โค้งทึบขึ้นผนัง	ม.	18.00	200.00	3,600.00	100.00	1,800.00	5,400.00
	รวม (1.1.3)				28,620.00		4,626.00	33,246.00
1	1.1.4 งานผนัง - ผิวผนัง ผนังผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 8 มม.							
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ตัว C 75 x 35 มม. ทุกระยะ 0.40 ม.							
	- กรง 1 ด้าน	ตร.ม.	38.00	1,600.00	60,800.00	135.00	5,130.00	65,930.00
	- กรง 2 ด้าน	ตร.ม.	14.00	3,000.00	42,000.00	180.00	2,520.00	44,520.00
2	ผนังบุแผ่นไฟเบอร์ หน้า 12 มม.	ตร.ม.	4.00	240.00	960.00	30.00	120.00	1,080.00

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน  
ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

จำนวน 1 ห้อง

(นายติรภ สุตแดน)

(นายณิล เศรษฐชัยยันต์)

ราคาค่าวัสดุ สำนักขึ้นเครื่องจักรการไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นางยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

บัญชีคำนวณงาน / ค่าเน้นการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสั้น)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ผนังกระเบื้องแกรนิตโตชนิดผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	14.00	540.00	7,560.00	189.00	2,646.00	10,206.00
	รวม (1.1.4)				111,320.00		10,416.00	121,736.00
1.1.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1	ประตู							
	- ป1	ชุด	3.00	10,300.00	30,900.00	720.00	2,160.00	33,060.00
	- ป2	ชุด	1.00	5,900.00	5,900.00	530.00	530.00	6,430.00
2	หน้าต่าง							
	- น1	ชุด	2.00	2,340.00	4,680.00	-	-	4,680.00
	รวม (1.1.5)				41,480.00		2,690.00	44,170.00
1.1.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถ้ววมชนิดชักน้ำเดียว	ชุด	1.00	3,140.00	3,140.00	450.00	450.00	3,590.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ก้อนน้ำแบบอัตโนมัติ	ชุด	1.00	8,090.00	8,090.00	450.00	450.00	8,540.00

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรอบแบบแปลน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำนวน 1 ห้อง

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายเกษม เศรษฐชัยยันต์)

ราคาค่าวัสดุ สำนักระดมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสัน)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	อ่างล้างมือแบบกระจก ขนาด 16" x 20" x 9" ก๊อมน้ำแบบอัตโนมัติ	ชุด	1.00	9,480.00	9,480.00	450.00	450.00	9,930.00
4	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	1.00	1,180.00	1,180.00	70.00	70.00	1,250.00
5	สายชำระ	ชุด	1.00	400.00	400.00	35.00	35.00	435.00
6	ฝาตะแกรงกรองน้ำทิ้ง	ชุด	1.00	260.00	260.00	75.00	75.00	335.00
	รวม (1.1.6)				22,550.00		1,530.00	24,080.00
	1.1.7 งานทาสี							
1	สีอมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	4.00	42.00	168.00	30.00	120.00	288.00
	รวม (1.1.7)				168.00		120.00	288.00
	1.1.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	STATIC PASS BOX สแตนเลส	ชุด	1.00	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
	รวม (1.1.8)				13,500.00		-	13,500.00



ราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน  
ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การแบบแปลน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำนวน 1 ห้อง

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายภมร เศรษฐชัยยันต์)

ราคาตัววัสดุ ส่วนที่ขึ้นเครื่องจักรกลการก่อสร้าง การตรวจทางบัญชี จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสั้น)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคาากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
	1. ระบบประปา							
1.1	เดินท่อจ่ายน้ำประปาย่อย ใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia 3/4"	ม.	20.00	13.78	275.60	30.00	600.00	875.60
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	ชุด	1.00	220.48	220.48	66.14	66.14	286.62
	(ค่าวัสดุคิด 80 % ของราคาท่อ / ค่าแรงคิด 30 % ของราคาวัสดุ)							
1.2	BALL VALVE							
	- Dia 3/4"	ชุด	1.00	340.00	340.00	150.00	150.00	490.00
1.3	STOP VALVE							
	- Dia 3/4"	ชุด	1.00	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00
	- Dia 1/2"	ชุด	2.00	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำนวน 1 ห้อง

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายภมล เศรษฐชัยยันต์)

ราคาค่าวัสดุ สำนักระดมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นายยุทธ ศาสตร์สินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ไจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนิ่นการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสัน)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4	ก๊อหน้า							
	- Dia 1/2"	ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
	2. ระบบท่อระบายน้ำโสตโครก ท่อระบายน้ำทั้ง ท่อระบายอากาศ							
2.1	เดินท่อระบายน้ำโสตโครก ใช้ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia 4"	ม.	3.00	133.29	399.87	100.00	300.00	699.87
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	ชุด	1.00	319.90	319.90	95.97	95.97	415.86
	(ค่าวัสดุคิด 80 % ของราคาท่อ / ค่าแรงคิด 30 % ของราคาวัสดุ)							
2.2	เดินท่อน้ำทิ้ง ใช้ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia 1/2"	ม.	4.00	10.28	41.12	30.00	120.00	161.12
	- Dia 2"	ม.	10.00	44.27	442.70	40.00	400.00	842.70
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	ชุด	1.00	387.06	387.06	116.12	116.12	503.17
	(ค่าวัสดุคิด 80 % ของราคาท่อ / ค่าแรงคิด 30 % ของราคาวัสดุ)							

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อผู้ปวยเื้อรรองรับผู้ปวยติดเชื้อ COVID-19

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำนวน 1 ท่อ

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายณิล เศรษฐชัยยันต์)

ราคาวัสดุ ส่วนที่ขึ้นเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเน้มนการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสั้น)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.3	เดินท่อระบายอากาศ ใช้ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia 2"	ม.	12.00	44.27	531.24	40.00	480.00	1,011.24
	- Dia 1/2"	ม.	11.00	10.28	113.08	30.00	330.00	443.08
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด ทาสี	ชุด	1.00	515.46	515.46	154.64	154.64	670.09
	(ค่าวัสดุคิด 80 % ของราคาท่อ / ค่าแรงคิด 30 % ของราคาวัสดุ)							
2.4	FLOOR DRAIN (P-TRAP)							
	- Dia 2"	ชุด	2.00	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)							
	- Dia 2"	ชุด	1.00	511.00	511.00	200.00	200.00	711.00
2.6	ค่า CORING พร้อมวิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัย	งาน	1.00	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	รวม (1.2)				6,477.50		19,812.87	26,290.37

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/มี.ค./63

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำนวน 1 หอ

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายณิล เศรษฐชัยยันต์)

ราคาต่ำสุด ลำดับขั้นในเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นายยุทธ ศาสตร์สินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ไจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายถัม)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.3.1 ระบบไฟฟ้า							
1	เพิ่มเติม CB PANEL BOARD							
	- CB 1P 32AT	ชุด	2.00	135.00	270.00	-	-	270.00
	รวม (1.3.1)				270.00		-	270.00
	1.3.2 ระบบรียกพยาบาล							
1	WALL UNIT , C / W RECEPTACLE & MICROPHONE AND SPEAKER	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	110.00	110.00	4,610.00
2	PUSH BOTTON FOR TOILET AND BATHROOM WITH PULL CORD	ชุด	1.00	3,200.00	3,200.00	90.00	90.00	3,290.00
3	CORRIDOR LAMP	ชุด	1.00	1,100.00	1,100.00	90.00	90.00	1,190.00
4	TIEV 4C x 0.65 Sq.mm.	ม.	100.00	9.00	900.00	6.00	600.00	1,500.00
5	DIA 3/4" EMT	ม.	20.00	37.00	740.00	24.00	480.00	1,220.00
6	DIA 1/2" EMT	ม.	30.00	25.00	750.00	22.00	660.00	1,410.00

## ราคากลาง


โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน  
ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ

จำนวน 1 ห้อง

(นายดิเรก สุดแดน)

(นายเกษม เศรษฐชัยยันต์)

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน


(ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสั้น)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00
	รวม (1.3.2)				11,690.00		2,030.00	13,720.00
1.3.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	3.00	16,200.00	48,600.00	500.00	1,500.00	50,100.00
2	LED MONITOR 43"	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
3	UPS 1 KVA	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00
4	ตู้แม่ข่ายอุปกรณ์ห้องควบคุม	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00
5	CABLE CAT 6	ม.	100.00	15.00	1,500.00	8.00	800.00	2,300.00
6	DIA 1" EMT	ม.	20.00	52.00	1,040.00	28.00	560.00	1,600.00
7	DIA 1/2" EMT	ม.	30.00	25.00	750.00	22.00	660.00	1,410.00
8	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และทดสอบระบบ	งาน	1.00	500.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00
	รวม (1.3.3)				83,440.00		9,020.00	92,460.00

## ราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อผู้ช่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

จำนวน 1 ห้อง

ราคาตัวสุดท้าย สำนักระดมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มีนาคม 2564

บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน


ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายภมร เศรษฐชัยยันต์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ใจมา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยุทธการ สายสั้น)

(นายพยบดิ์ กันทะกาลัง)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	พัดลมระบายอากาศแบบท่อกลม ขนาด 950 CFM							
		ชุด	1.00	33,210.00	33,210.00	1,500.00	1,500.00	34,710.00
2	EAG 10" x 8"	ชุด	2.00	260.00	520.00	125.00	250.00	770.00
3	ท่อส่งลม PID	ตร.ม.	780.00	70.00	54,600.00	25.00	19,500.00	74,100.00
4	สวิทช์ ปิด - เปิด พัดลม	ชุด	1.00	380.00	380.00	125.00	125.00	505.00
5	สายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	1.00	800.00	800.00	150.00	150.00	950.00
6	ถาดรองรับน้ำของแอร์	ชุด	1.00	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00
7	งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมหุ่นฉนวนครอบท่อ	ชุด	1.00	2,300.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	3,500.00
8	งานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ	ชุด	1.00	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00
9	สายไฟร้อยท่อสำหรับระบบปรับอากาศ	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00
10	หัวจ่ายลมเย็น ขนาด 10" x 10"	ชุด	1.00	620.00	620.00	115.00	115.00	735.00

## ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบแปลนที่ - เอกสารเลขที่ ก.36/ม.ค./63

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

จำนวน 1 หอ

(นายดิเรก สุตแดน)

(นายถนอม เศรษฐชัยยันต์)

ราคาตัววัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

(นางยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(นางทองทิพย์ ไจมา)

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนนการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

(นายยุทธการ สายสัน)

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11	หัวจ่ายลมเย็น ขนาด 12" x 12"	ชุด	1.00	740.00	740.00	115.00	115.00	855.00
12	หน้ากากกลมกลับ ขนาด 32" x 24"	ชุด	1.00	1,360.00	1,360.00	115.00	115.00	1,475.00
13	PRE FILTER 24" x 24" x 2"	ชุด	2.00	530.00	1,060.00	115.00	230.00	1,290.00
14	HEPA FILTER 24" x 24" x 6"	ชุด	1.00	8,820.00	8,820.00	575.00	575.00	9,395.00
15	MONOMETER 0-3 in.wg.	ชุด	3.00	2,920.00	8,760.00	115.00	345.00	9,105.00
16	CHAMBER AIR	ชุด	1.00	2,250.00	2,250.00	500.00	500.00	2,750.00
17	งานอื่นๆ	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม (1.4)				122,820.00		25,260.00	148,080.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสิ่งซื้อ							
	1.ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)							
1	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย 16 ช่อง HD 8 TB							
	พร้อมระบบบริหารจัดการ	ชุด	1.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564

(นายยุทธการ สายสุ้น)

(นายแพทย์ กัมพลภาลิ่ง)

[illegible]



## กำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.36/มี.ค./63 (จำนวน 1 ห้อง)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ราคาก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	30 วัน (สามสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	1 งวด (หนึ่งงวด)
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	จำนวนเงิน 100 % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 1.1 รื้อถอนผิวพื้น , ฝ้าเพดาน , ผนัง - ผิวผนัง , ประตู - หน้าต่าง , สุขภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุง 1.2 ติดตั้งงานฝ้าเพดาน 1.3 ตกแต่งงานผนัง 1.4 ตกแต่งผิวพื้น 1.5 ติดตั้งประตู - หน้าต่าง 1.6 ติดตั้งสุขภัณฑ์ 1.7 ติดตั้ง PASS BOX 1.8 ทาสี 1.9 ติดตั้งงานระบบประปา - สุขาภิบาล 1.10 ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 1.11 ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล 1.12 ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1.13 ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย กำหนดระยะเวลา ก่อสร้าง 30 วัน

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 7660 / 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

รับรองว่ากำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาในการก่อสร้างตามนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดิเรก สุดแดน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล เศรษฐชัยยันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทองทิพย์ ใจมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธการ สายสั้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยนต์ กันทะกาลัง)